
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU RČAK W ZIELONEJ GÓRZE WRAZ Z RESTAURACJĄ ZA-
BYTKOWEGO PARKU - renowacja ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 11 ; 65-431 Zielona Góra
INWESTOR : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 11 ; 65-431 Zielona Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż arch. Michał Bułat
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : śr. II kw 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	anal za własa	Wykonanie dokumentacji fotograficznej i dokumentacji opisowej stanu zachowania elementów zabytkowych	kpl	1.000		
2	anal za własa	Wycinka drzew	szt	10.000		
3	KNR 401 0102-0500	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. III	m ³	374.400		
4	KNR 401 0701-0200	Odbicie tynków na ścianach,(ogrodzeniu) bez względu na rodzaj podłoża, - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej	m ²	1467.680		
5	KNR 401 0619-0400	Odgrzybianie ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi,	m ²	2008.800		
6	KNR 401 0301-0100	Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą budowlaną pełną, odcinkami o dł.do 1,0 m, w gotowym wykopie, z podklinowaniem spoin oraz ułożeniem poziomej izolacji z dwóch warstw papy smołowej na lepiku	m ³	12.600		
7	KNR 401 0621-0102	Osuszenie zawilgoconych fragmentów cokołu i fundamentów za pomocą środków chemicznych przeznaczonych do renowacji obiektów zabytkowych	m ²	624.000		
8	anal za własa	Hydrofobizacja powierzchniowa preparatem krzemooorganicznym	m ²	1467.700		
9	anal za własa	Scalenie kolorystyczne uzupełnień oraz podmalowanie zabrudzeń, których nie dało się usunąć przy użyciu lase-runkowych farb do betonu.	m ²	37.020		
10	anal za własa	Wykonanie izolacji przeciwwodnej cokołu poprzez nałożenie preparatu specjalistycznego	m ²	624.000		
11	KNR 401 0105-0100	Zasypanie wykopów z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami o grub.15 cm, - zasyпка piaskiem 50%	m ³	374.400		
12	KNR 401 0711-0200	Wykonanie tynków podkładowych w miejscach wcześniej skutych fragmentów tynków zaprawą mineralną. Zaleca się zastosowanie zaprawy - tynku tradycyjnego przygotowywanego na placu budowy na bazie wapna hydratyzowanego z cementem portlandzkim (4:1) i piaskiem kwarcowym. Stosunek spoiwa do kruszywa 1:3.	m ²	1467.700		
13	KNR 031 0501-0310	Ujednolicenie i reprofilacja powierzchni tynkowanych poprzez nałożenie mineralnej, drobnoziarnistej szpachli wykończeniowej do zabytkowych powierzchni	m ²	1478.640		
14	KNR 202 0909-0200	Wykonanie rekonstrukcji tynków wierzchnich, fakturalnych, barwionych w masie poprzez nałożenie mineralnej, zaprawy tynkarskiej do cyklinowania.	m ²	900.640		
15	anal za własa	Element stalowe ogrodzenia - Mechaniczne oczyszczenie skorodowanych elementów metalowych przez-znpiaskowanie lub z użyciem szczotek metalowych, wykonanie warstwy podkładu miniowego lub żelazowego, pomalowanie farbą w kolorze czarnym mat lub grafit mat np: farbą poliuretanową dwuskładnikową	m ²	100.800		
16	anal za własa	Wykonanie i montaż bramy i furtek stalowej kutej, malowanej farbą czarną	m ²	14.902		
17	anal za własa	Wykonanie robót renowacyjnych nieujętych w przedmiarze a wymaganych do wykonania na podstawie oględzin i wskazań inspektora nadzoru oraz konserwatora zabytków	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: